

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΕΡΓΟ: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”**

(1.085.000€ με ΦΠΑ)

Φ.23/05/2021



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΑΙΟΣ 2021

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ					
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	01	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	37.000,00
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	02	ΝΑΟΔΟ Δ02.3	m2	2.075,00
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	03	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	20,00
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	04	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	20,00
5	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	05	ΝΑΟΙΚ Α\20.42	m3.km	800,00
6	Βάση οδοστρωσίας ή πλακόστρωσης πάχους 0,10 μ	06	ΝΑΟΔΟ Ν\Γ2.2	μ2	200,00
7	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	07	ΝΑΟΔΟ Ν\Γ.2.1Α	μ3	100,00
8	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες λευκές ή έγχρωμες οποιοδήποτε χρώματος	08	ΝΑΟΔΟ Ν\Β52Α.1	m2	50,00
9	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	09	ΝΑΟΔΟ Β51	m	50,00
10	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	10	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	m3	5,00
11	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	11	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	7,00
12	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	12	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	100,00
13	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	13	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	1.400,00
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	14	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	75.075,00
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	15	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	10,00
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	16	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ06.01	ton	1.790,00
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	17	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.1.1	m2	3.075,00
5	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	18	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	m2	36.000,00
6	Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος	19	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ8.1Γ	μ2	100,00
7	Τροποποίηση στάθμης φρεατίων οδοστρωμάτων και φρεατίων υδροσυλλογής	20	ΝΑΟΔΟ Ν\Β49Γ	τεμ.	85,00

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ